



CARPINTERÍA OCULTA / VIDRIO VISTA PANORÁMICA EN ENTRADA EDIFICIO MAPFRE EN CALLE MARÍA TUBAU, 10. MADRID



PROYECTO	REHABILITACIÓN PABELLÓN DE ENTRADA A EDIFICIO MAPFRE. CALLE MARÍA TUBAU, 10. MADRID
<i>PROPIEDAD</i>	MAPFRE / IFI FACILITY
<i>PLAZO EJECUCIÓN</i>	FEBRERO 2023-MARZO 2023
<i>PARTIDAS</i>	
CARPINTERÍA EXTERIOR CORTIZO 70 RPT INDUSTRIAL RAL 7016 MATE	CARPINTERÍA EXTERIOR DE FACHADA SERIE COR 70 RPT INDUSTRIAL RAL 7016 MATE OCULTA ENRASADA A SUELO Y FALSO TECHO.
VIDRIO ZONAS RECTAS	VIDRIO 8+8.2 incoloro SUNGUARD HP NEUTRAL 50/32#4 CPI / 16mm ARGÓN / 8+8.2 incoloro CPI CON ZONAS DE ESQUINA DECALDAS CON APOYO EN 2 LADOS Y UNIÓN ENTRE VIDRIOS CON JUNTAS VERTICALES SELLADAS CON SILICONA NEGRA
CARPINTERÍA CURVA FABRICADA EN CERRAJERÍA DE TALLER RAL 7016 MATE	CARPINTERÍA EXTERIOR DE FACHADA EN ZONA CURVA RESUELTA MEDIANTE PERFILERÍA DE ACERO CURVADA CON ACABADO RAL 7016 MATE OCULTA ENRASADA A SUELO Y FALSO TECHO.
VIDRIO CURVO CONVEXO ZONAS DE ESQUINA R:1500 mm	VIDRIO CURVO 8+8mm FLOAT TERMOENDURECIDO SOLARLUX 50 HT #4 PVB 1,52 mm incoloro / 16mm ARGÓN / 8+8mm FLOAT TERMOENDURECIDO PVB 1,52 mm incoloro CPI EN ZONAS DE ESQUINA CURVAS CON RADIO 1500mm CON APOYO EN 2 LADOS Y UNIÓN ENTRE VIDRIOS CON JUNTAS VERTICALES SELLADAS CON SILICONA NEGRA
BARANDILLA VIDRIO EN CUBIERTA ZONA JARDINERA	BARANDILLA DE VIDRIO LAMINAR 8+8 EMPOTRADA A PETO DE FÁBRICA DE LADRILLO MEDIANTE BASTIDOR SISTEMA CORTIZO ACABADO EN BRUTO.